ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУРКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

ИНН 130102571809, ОГРНИП 321132600016250, ОКВЭД 41.20, ОКПО 2008453340;
моб: 8(915)399-99-80, e-mail: profi-xx@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение комплекса работ по перекладке сети напорной хозяйственно-бытовой канализации на объекте по адресу: г.Москва, ЖСК "Дарьин"

№ п/п	Наименование работ, материалов, оборудования	Ед.изм.	Кол-во (объем работ)	Стоимость, руб. за ед. изм.	Всего (материалы, обор-е, СМР), руб.
1.	**Комплекс работ по устройству сетей напорной канализации**				
1.1	**Подготовка и крепление рабочего и промежуточных котлованов, земляные работы**				
1.1.1	Аренда экскаватора-погрузчика	смена	6,00	30 000,00	180 000,00
1.1.2	Аренда каналопромывочной машины	смена	1,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3	Крепление рабочего котлована деревянными щитами/брусом	м2	40,00	1 500,00	60 000,00
	*доска 4000*150*50, брус 4000*200*200*	*м3*	*4,32*	*18 000,00*	77 760,00
1.1.4	Временное ограждение котлованов	шт.	4,00	6 500,00	26 000,00
1.1.5	Подкоп вручную под футляром из трубы ПЭ100 Ø160	м.пог.	8,00	3 500,00	28 000,00
1.1.6	Чистка и демонтаж аварийного участка трубопровода	м.пог.	8,00	1 500,00	12 000,00
1.1.7	Откачка насосом хоз.бытовых стоков приёмного и рабочего котлованов	час	48,00	250,00	12 000,00
				всего, руб.:	**455 760,00**
1.2	**Прокладка трубы ПНД в футляре ПНД трубы d160**				
1.2.1	Мобилизация	ед.	1,00	24 000,00	24 000,00
1.2.2	Аренда лебёдочной машины с усилием не менее 10тн.	смена	3,00	35 000,00	105 000,00
1.2.3	Монтаж/демонтаж лебёдки, крепление стенок и упоров	ед.	2,00	5 500,00	11 000,00
1.2.4	Протаскивание тросса стального в футляре ПНД	м.пог.	336,00	100,00	33 600,00
	Тросс стальной с зажимными элементами Øбмм.	*м.пог.*	*150,00*	*100,00*	*15 000,00*
1.2.5	Протаскивание трубы ПНД в футляре ПНД	м.пог.	336,00	1 750,00	588 000,00
	ПНД труба ПЭ100 Ø110 sdr11	*м.пог.*	*350,00*	*950,00*	332 500,00
	доставка ПНД труб	*ед.*	*1,00*	*26 000,00*	*26 000,00*
1.2.6	Герметизация концов футляра и рабочей ПНД трубы	ед.	4,00	2 500,00	10 000,00
	ПНД труба ПЭ100 Ø225	*м.пог.*	*5,00*	*1 500,00*	*7 500,00*
	силиконовый гель	*шт.*	*5,00*	*1 450,00*	*7 250,00*
				всего, руб.:	**1 159 850,00**

1.3	**Врезка проложенного трубопровода в магистральную сеть напорной канализации**				
1.3.1	Демонтаж/обрез участка трубы ПЭ100 Ø110	м.пог.	8,00	1 500,00	12 000,00
1.3.2	Аренда станка для эл/муфтовой сварки	ед.	2,00	15 000,00	30 000,00
1.3.3	Электромуфтовая сварка	смена	2,00	20 000,00	40 000,00
	Муфта электросварная d110 мм ПЭ100 SDR11	*ед.*	*2,00*	*2 500,00*	*5 000,00*
	Отвод ПНД электросварной d110 (угол 45°)	*ед.*	*1,00*	*2 600,00*	*2 600,00*
	Редукционный ПЭ переход d110/160	*ед.*	*2,00*	*3 850,00*	*7 700,00*
	Доставка оборудования, материалов и комплектующих	*ед.*	*1,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
				всего, руб.:	**105 300,00**
				ИТОГО, руб.:	**1 720 910,00**
				ИТОГО с 8,5%, руб.:	**1 867 187,35**

* Не входят работы по:
- благоустройству территории после выполнения работ;

Данное предложение является предварительным так как не учитывались геологические данные и не выявлены пересекаемых коммуникаций.
После ознакомления с геологией грунтов и геоподосновой участка работ предложение может быть скорректировано.
Для начала выполнения работ необходимо авансирование согласно графика финансирования работ по договору (закупка материалов, выезд на место, начало работы). Оставшаяся сумма оплачивается после поэтапного выполнения и подписания актов приема-сдачи работ.
Обязуемся, при положительном рассмотрении нашего предложения - заключить договор и, в указанные сроки, выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания, действующими нормами, инструкциями и указаниями.
Сроки выполнения работ 14 дней.

Индивидуальный предприниматель  **/ Куркин С.П. /**